



**RELATÓRIO TÉCNICO DE VISITA
SEGURANÇA DO TRABALHO
Sala de Preparação Física**

Razão Social / Local: Clube Paineiras do Morumbý

Data da vistoria de campo: 26 de Junho de 2017

Acompanhantes: Sr. Ricardo Langendonck, engenheiro civil

Serviço vistoriado: Sala de Preparação Física

Localização: No subsolo, ao lado da caixa da piscina olímpica.

Durante a vistoria, foram observadas algumas não conformidades a qual não oferece condições salubres ideais para o desenvolvimento dessa atividade, necessitando de adequações, como a instalação de um sistema de exaustão complexo, tendo em vista a sua localização. Na atual circunstância, a ventilação é deficiente, e o pé direito (altura do piso ao teto) é muito baixo, dificultando a aeração necessária para tal atividades físicas.



Vista atual da Sala de Preparação Física.



Vista da Sala de Preparação Física com altura do pé direito baixo.



Vista atual da Sala de Preparação Física com a parede lateral e suas janelas.

Investimento: Para instalar um sistema de exaustão, devido as distâncias a serem percorridas, torna – se onerosa (monetariamente) sua aplicação, considerando que mesmo após essa dispendiosa intervenção ainda não disporá de um ambiente ideal e/ou satisfatório, tendo em vista a proximidade do vapor de cloro da piscina.

Rota de Fuga: Atualmente essa sala, com o seu aparelhamento, bloqueia parcialmente a rota de fuga das quadras de squash, exigida pelo Corpo de Bombeiros. Além de retirar o depósito para a guarda dos equipamentos da piscina para o qual o espaço foi projetado, tais como, os carretéis das raíes, prancha e outros materiais, sendo que atualmente, estão sendo colocados / depositados no terraço da piscina, causando uma má impressão.



**RELATÓRIO TÉCNICO DE VISITA
SEGURANÇA DO TRABALHO
Sala de Preparação Física**

Conclusão: Diante das evidências apresentadas, podemos concluir que se torna mais interessante transferir esse investimento para outro espaço lindeiro ao conjunto poliesportivo, cuja localização encontra-se em espaço aberto e amplamente ventilado.

Considerando como concluído nosso trabalho, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

São Paulo, 3 de Julho de 2017.

Marco José Ferreira Binatto
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-SP: 0601587173

