












NOTAS	
PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES.	
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.	
DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO.	
VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.	
TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.	
LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPTIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR

ITEM-37+38-QDFL-SALA DE DANÇA (EMBITIR)
CONSIDERAR 20% DE ESPAÇO RESERVA



ITEM-40+41-QDFL-SALA DE DANÇA			POTENCIA	TENSÃO	CORR.	SECÇÃO	DISJ.	DR	CONTATOR
Nº	FASE	DESCRIÇÃO DO CIRCUITOS	(W)	(V)	(A)	(mm2)	(A)	(A)	(A)
1	R S T	AR CONDICIONADO SALA 1	3763	220	17,10	4,0	20		
2	R S T	AR CONDICIONADO SALA 2	3763	220	17,10	4,0	20		
3	R S T	AR CONDICIONADO SALA 3	3763	220	17,10	4,0	20		
4	R S T	ILUMINAÇÃO ACHADOS E PERDIDOS E WC SALA 01	200	220	0,91	2,5	16		
5	R S T	ILUMINAÇÃO SALA 1	200	220	0,91	2,5	16		
6	R S T	ILUMINAÇÃO SALA 2	200	220	0,91	2,5	16		
7	R S T	ILUMINAÇÃO SALA 3	200	220	0,91	2,5	16		
8	R S T	ILUMINAÇÃO SALA DE GUITARRA	200	220	0,91	2,5	16		
9	R S T	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100	220	0,45	2,5	16		
10	R S T	ILUMINAÇÃO CORREDOR CARTEADO	400	220	1,82	2,5	16		25
C	R S T	COMANDO					16		
11	R S T	TOMADAS 220V SALA 1	800	220	3,64	2,5	16	25	
12	R S T	TOMADAS 220V SALA 2	800	220	3,64	2,5	16	25	
13	R S T	TOMADAS 220V SALA 3	800	220	3,64	2,5	16	25	
14	R S T	TOMADAS 220V VENTILADOR SALA DE DANÇA	800	220	3,64	2,5	16	25	
15	R S T	TOMADAS 220V SERVIÇOS SALA 1	800	220	3,64	2,5	16	25	
16	R S T	TOMADAS 220V SERVIÇOS SALA 2	800	220	3,64	2,5	16	25	
17	R S T	TOMADAS 220V SERVIÇOS SALA 3	800	220	3,64	2,5	16	25	
18	R	TOMADAS 127V SALA 1	800	127	6,30	2,5	16	25	
19	S	TOMADAS 127V SALA 2	800	127	6,30	2,5	16	25	
20	T	TOMADAS 127V SALA 3	800	127	6,30	2,5	16	25	
21	R	TOMADAS 127V CAMERAS	800	127	6,30	2,5	16	25	
R1	R S T	DISJUNTOR RESERVA TRIFÁSICO 32A	2000	220	9,1	6,0	32		
R2	R S T	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25		
R3	R S T	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25		
R4	S	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16		
R5	T	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16		
TOTAL		R		127	80	25,0	100		
TOTAL		S		127	78	25,0	100		
TOTAL		T		127	76	25,0	100		
POTENCIA TOTAL					ADIC.	10%	23.748		

R2	17/02/2019	Revisão Conforme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Conforme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial
revisão	data	descrição
ASS: CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY		ASS: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique CREA 5069301938-SP
		 E-mail: adm.moglieng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026
Endereço: Avenida Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000		
projeto: Projeto Elétrico		assunto: Quadros Elétricos
desenho: Engº Daniel Henrique		etapa do projeto: Inicial
escala: sem escala		data: Dezembro/ 2018
		revisão: 00
		folha nº:
		31/91