



PD=5,32

JUDO
AREA=202.13m²
PD=3,97

PD=3,80

ACESSO JUDO
AREA=24.80m²
PD=3,97

-DEMOLIR PAREDES INDICADAS;
-RETIRAR ESQUADRIAS INDICADAS;
-RETIRAR LUMINÁRIAS E ENTREGAR PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ALGUMAS AS LUMINÁRIAS DO ESPAÇO DO JUDÔ SERÃO REMANEJADAS DE ACORDO COM O PROJETO DE FORRO;
-REMANEJAR PORTA DE VIDRO, INDICADA;
-DEMOLIR PISO DOS AMBIENTES;
-PREVER RECOMPOSIÇÃO DO PISO E LAJE ONDE FOR NECESSÁRIO.

LUMINÁRIAS A RETIRAR.

LUMINÁRIAS A REMANEJAR

REMOVER CAIXILHO E VIDRO.

REMOVER CAIXILHO E VIDRO.

REMOVER TATAMES, CORDAS, ESPALDARES E CORTINAS.

REMANEJAR PORTA DE VIDRO

DEMOLIR PISO DO AMBIENTE. REMOVER LUMINÁRIAS E ENTRAGAR PARA EQUIP DE MANUTENÇÃO

LEGENDA GERAL

- ALVENARIA EXISTENTE A MANTER
- A RETIRAR/DEMOLIR
- A REMANEJAR

ROO	EMISSÃO INICIAL	04/05/2021
-----	-----------------	------------

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA

NOTAS GERAIS

- 1.MEDIDAS EM METROS;
- 2.CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- 3.SE HOUVER DIVERGENCIA ENTRE PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA, CONSULTAR A ENGENHARIA;
- 4.TODAS AS LUMINÁRIAS, PORTAS, CAIXILHOS, RETIRADAS NA DEMOLIÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES A ENGENHARIA;
- 5.PREVER RETIRADA DE INSULFILME DAS PORTAS;
- 6.TODO ENTULHO GERADO PELA OBRA DEVERÁ SER ENSACADO E TRANSPORTADO PARA CAÇAMBAS ALOCADAS NO ESTACIONAMENTO P2 (PERCURSO LONGO).



PROJETO	PISCINA KIDS	2SS
TÍTULO	ARQUITETURA	REVISÃO FOLHA
ASSUNTO	DEMOLIÇÃO	00 01
ENDEREÇO	AV. DR. ALBERTO PENTEADO, 605	08